



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
ALCAZAR SAN JUAN  
SERVICIOS TECNICOS**

## **SEGURIDAD VIAL: INSTALACIÓN REDUCTORES VELOCIDAD**

FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL RDL 9/2008

## **MEMORIA**

### **CONSTRUCCIÓN DE 26 REDUCTORES DE VELOCIDAD**

#### **1.- AUTOR DEL ENCARGO**

Según Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación, se redacta esta memoria descriptiva por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, redactado por los Servicios Técnicos del mismo.

#### **2.- OBJETO**

El objeto de esta memoria es la construcción de 26 reductores de velocidad.

#### **3.- UBICACION.**

Calles del casco urbano.

#### **4.- NOMENCLATURA NACE Y CODIGO CPV**

Le corresponde **SECCION F, Grupo 45.2, Clase 45.21**. Descripción: Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil. Código CPV **45210000**.

Alcázar de San Juan, 15 de enero de 2009  
EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

Fdo.: Diego Dueñas Alcalá.

## **ACTA DE REPLANTEO PREVIO**

El autor de la memoria técnica de la obra: Construcción de 26 reductores de velocidad, CERTIFICA haber comprobado la realidad geométrica de la memoria técnica y de las unidades que lo componen, encajando la viabilidad del mismo para su normal ejecución.

**Alcázar de San Juan, enero de 2009**

**EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL**

**Fdo.: Diego Dueñas Alcalá.**



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
ALCAZAR DE SAN JUAN  
SERVICIOS TECNICOS

## **PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD**

Instalación en calzada de 26 reductores de velocidad situados en distintas calles de la ciudad consistente en limpieza del soporte o escoriado, aplicación de capa de resina de pintura de 2 componentes al 75 % mezclada con china lavada de mármol triturado de granulometría 4 al 25 % y catalizador, moldeada con llana hasta conseguir la medida de 60 cm de ancho x 5 cm de alto y largo variable, con un total de 246 m. y en color amarillo

Se incluye el corte y señalización de calles durante la ejecución, los medios auxiliares de obra y la limpieza..

Se incluye la señalización permanente mediante marcas viales reflectantes en dos colores, amarillo y negro, adheridas a las bandas reductoras con capa de resina de dos componentes.

**El precio aproximado con Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA incluidos es de 46.000 euros. El plazo máximo de montaje es de 2 meses.**

**En Alcázar de San Juan a 14 de enero de 2009**

**El Arquitecto Técnico. Fdo. Diego Dueñas Alcalá.**